

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА: САНАЦИЈУ ЦЕВОВОДА**

РЕД. БР	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ЈЕД. МЕР Е	КОЛИЧИНА	ЦЕНА ПО ЈЕД. МЕРЕ	УКУПНО
Цевовод 1					
I - Припремни радови					
1	Обележавање трасе водовода са ископчавањем уз присуство надзорног органа и представника ЈКП "Вилин Луг"	m'	600.00		
УКУПНО:					
II - Земљани радови					
1	Машински и евентуални ручни ископ рова у земљи III, IV И V категорије дубине 1,0 м и ширине рова 0,60 м. Ископану земљу депоновати дуж рова на удаљености од 0,5 м и прочистити од камења и осталог чврстог материјала. Обрачун по м3 ископане земље	m ³	360.00		
2	Набавка, транспорт и уградња песка у ров испод и око цеви према датом детаљу из пројекта	m ³	68.40		
3	Затрпавање рова земљом из ископа	m ³	291.60		
4	Одвоз вишка земље до удаљености од 2 км	m ³	68.40		
УКУПНО:					
III - Монтажни радови					
1	Набавка, транспорт и уградња полиетилен цеви HDPE-100 DN 75, NP10, JUS.G.C6.605	m'	600.00		
2	Набавка и транспорт водомера Ø3/4" производње "ИНСА" Земун или неког другог произвођача до магацина ЈКП "Вилин Луг" у Црној Трави. Водомери ће бити уграђени од стране ЈКП "Вилин Луг" Црна Трава, након што сви потрошачи буду извршили припремне радње за прикључење.	ком.	77.00		
3	Набавка и уградња зупчасте полуспојнице DN 75	ком.	12.00		
УКУПНО:					
IV - Остали радови					
1	Испитивање цевовода на пробни притисак	m'	600.00		
2	Испирање и дезинфекција цевовода	m'	600.00		
3	Геодетско снимање изведеног стања и уношење у катастар подземних инсталација	m'	600.00		
УКУПНО:					
УКУПНО ЦЕВОВОД 1:					
Цевовод 2					
I - Припремни радови					
1	Обележавање трасе водовода са ископчавањем уз присуство надзорног органа и представника ЈКП "Вилин Луг"	m ¹	200.00		
УКУПНО:					

II - Земљани радови					
1	Машински ископ рова у земљи III категорије за полагање РЕ водоводних цеви. Дубина ископа 1,20 - 1,50 м. Ширина рова 0,60 м. Ископану земљу депоновати дуж рова на удаљености од 0,5 м и прочистити од камења и осталог чврстог материјала. Обрачун по м ³ ископане земље.	м ³	180.00		
2	Одвоз вишка земље на депонију коју одреди Надзорни орган на удаљеност до 5 км	м ³	40.00		
3	Набавка, транспорт и уградња ситног песка испод и преко уграђене цеви са ручним сабијањем према датом детаљу из пројекта	м ³	40.00		
4	Затрпавање рова земљом из ископа. Ручно затрпати положене цеви прочишћеном земљом до дебљине слоја од око 20 цм, остатак машинским путем. Обрачун по м ³ уграђене земље.	м ³	140.00		
УКУПНО:					
III - Монтажни радови					
1	Набавка, транспорт и монтажа КРV огрлице (кућни водоводни прикључак) DN 110/6/4" са уградбеном гарнитуром и ливено-гвозденом уличном капом.	ком.	1.00		
2	Набавка, транспорт и монтажа у ров полиетиленских цеви (PEVG) за NP 10 бар. Спајање цеви извршити растављивом (зупчастим спојницама) или нерастављивом везом (заваривањем). У цену су урачунати и зупчaste спојнице или полиетиленски туљци са слободном прирубницом. Туљци се спајају са цеви чеоним заваривањем, а са арматуром завртњима. Обрачун по м ¹ уграђених цеви.				
	DN 50	м ¹	200.00		
4	Набавка, транспорт и монтажа зупчaste полуспојнице DN 50	ком.	2.00		
5	Набавка, транспорт и монтажа поцинкованог фитинга Ø6/4".	ком.	3.00		
6	Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених фазонских комада. У цену је урачунато спајање дихтунг гумом и машинским шрафовима.				
	ZP DN 50/6/4"	ком.	1.00		
	ZP DN 50	ком.	1.00		
УКУПНО:					
IV - Остали радови					
1	Испитивање цевовода на пробни притисак	м'	200.00		
2	Испирање и дезинфекција цевовода	м'	200.00		
3	Геодетско снимање изведеног стања и уношење у катастар подземних инсталација	м'	200.00		
УКУПНО:					
УКУПНО ЦЕВОВОД 2:					

РЕКАПУТУЛАЦИЈА ЦЕВОВОД 1		
	НАЗИВ РАДА	УКУПНА ЦЕНА
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
VI	МОНТАЖНИ РАДОВИ	
VII	ОСТАЛИ РАДОВИ	
УКУПНО		
ПДВ		
УКУПНО ЗА УПЛАТУ		

РЕКАПУТУЛАЦИЈА ЦЕВОВОД 2		
	НАЗИВ РАДА	УКУПНА ЦЕНА
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III	МОНТАЖНИ РАДОВИ	
IV	ОСТАЛИ РАДОВИ	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а		
ПДВ 18%		
УКУПНО СА ПДВ-ом		

УКУПНА РЕКАПУТУЛАЦИЈА		
	НАЗИВ РАДА	УКУПНА ЦЕНА
I	ЦЕВОВОД 1	
II	ЦЕВОВОД 2	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а		
ПДВ 18%		
УКУПНО СА ПДВ-ом		