



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ЗА  
НАЦИОНАЛНИ  
ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН  
Влајковићева 10  
11000 Београд  
ОДЕЉЕЊЕ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ  
Број 404-02-124/2/2009-04  
10. август 2009. године

**Предмет: Захтев за додатним информацијама у вези са јавном набавком број О/53-2009 Извођење радова на адаптацији и реконструкцији објекта за смештај и боравак деце ПУ „Дечија радост“, у општини Бабушница**

Потенцијални понуђач је поставио следећа питања:

*1. Да ли је изостављен опис за демонтажу громобрана?*

**Одговор:** У опису дела радова А - РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ, позицији 1, написано: "Демонтажа кровног покривача од ТР лима и одлагање на место поред објекта.", а требало је да буде написано "Демонтажа кровног покривача од ТР лима и одлагање на место поред објекта. Пре демонтаже самог кровног покривача, пажљиво демонтирати постојећи гормобран, одложити на погодном месту да би се при завршетку свих радова поново монтирао"

*2. Да ли се предвиђа израда новог громобрана?*

**Одговор:** У опису дела радова VII - ОСТАЛИ РАДОВИ, позицији 3, написано: "Припремно завршни радови укључујући сва чишћења у току рада, заштита инвентара, померање инвентара и др. Узима се 3% од вредности свих радова", заменити следећим описом "Припремно завршни радови укључујући сва чишћења у току рада, заштита инвентара, померање инвентара и др. Ценом предвидети и поновну монтажу комплетних громобранских инсталација са додавањем свих нових потребних елемената као и прибављање потребног атеста."

*3. У пројекту није обрађен пресек где се види начин израде крова нижег објекта односно начин постављања кровних панела на постојећу дрвену конструкцију?*

**Одговор:** Уколико нису дати детаљи за везу кровних панела на кровну конструкцију, пројектант је сматрао да они не утичу битно на цену целокупне позиције и оставио извођачу радова да сам реши начин спајања. Како пројекат има техничку контролу, пројектант је био у обавези да посебно обрати пажњу на статику и стабилност нове

конструкције, а предмет јавне набавке је извођење радова, а не критика или оспоравање преложеног решења.

4. У пројекту су дати преложени материјали за подове и остало. Преложено је да се ти материјали промене.

**Одговор:** Како пројекат има техничку контролу, пројектант је био у обавези да сви материјалу буду квалитета и прилагођени боравку деце. Није предмет јавне набавке да врши контролу примене стандарда. Контролу и атесте свих материјала, врши надзор.

5. Није предвиђена демонтажа ел. инсталација и светиљки пре демонтаже ламперије и монтажа након израде спуштеног плафона?

**Одговор:** У опису дела радова А - РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ, позицији 4, написано: "Демонтажа дрвене ламперије са употребом покретне скеле на гуменим точковима за висину плафона 2,70 до 3,30м и одлагање на место поред објекта.", заменити следећим описом "Демонтажа дрвене ламперије са употребом покретне скеле на гуменим точковима за висину плафона 2,70 до 3,30м и одлагање на место поред објекта. Ценом предвидети и пажљиву демонтажу и одлагање електричних инсталација на плафону и ел. светиљки ради поновне монтаже."

У опису дела радова IV - ГИПСАРСКИ РАДОВИ, позицији 1, написано: "Набавка и монтажа гипс картонских плоча  $d=12$ мм. на металној подконструкцији која је учвршћена на доњу страну челичних роњача од ХОП 100x50x3 мм. У цену урачунати потребну скелу и помоћни материјал за ту врсту радова.", заменити следећим описом "**Набавка и монтажа гипс картонских плоча  $d=12$ мм. на металној подконструкцији која је учвршћена на доњу страну челичних роњача од ХОП 100x50x3 мм. У цену урачунати потребну скелу и помоћни материјал за ту врсту радова као и поновну монтажу електро инсталација плафона и ел. сијалица укључујући и евентуални додатни материјал неопходан за уградњу.**"

Начелник теренске контроле:

---

Мартинковић Саша, дипл. инг. грађ.